

BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI i KAMENOKLESARSKI RADOVI –  SANACIJA MULA ŠPORKO ŽALO - KOMIŽA		J.M.	KOL	JED.CIJENA (BEZ PDV)	UKUPNO
1	Pripremni radovi vezani uz čišćenje morskog dna da bi se došlo do čvrste podloge.	m <sup>2</sup>	24,0		
2	Rušenje postojećeg platoa u debljini prosječnoj 10 cm.	m <sup>2</sup>	14,0		
3	Nabava, postavka i montaža oplata za betoniranje u moru.	m <sup>2</sup>	34,0		
4	Nabava, doprema i ugradnja betona klase tlačne čvrstoće C35/45 (XC4, XS3, XD3, XA1) u postojeći plato da bi se zapunile rupe. Dimenzije su prema nacrtima.	m <sup>3</sup>	7,0		
5	Nabava, doprema i ugradnja betona klase tlačne čvrstoće C35/45 (XC4, XS3, XD3, XA1) u AB zidove koji će ojačati i pridržavati obalu i plato. Beton se ugrađuje uz vibriranje. U stavku je uključena njega betona. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	15,0		
6	Nabava, doprema i ugradnja betona klase tlačne čvrstoće C35/45 (XC4, XS3, XD3, XA1) u AB ploču platoa. Ploča se izvodi prosječne debljine 10 cm. U stavku je uključeno postavljenje oplata i njega betona nakon ugradnje. Beton se ugrađuje uz vibriranje. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona. Završna obrada ploče platoa je štokovani beton. U cijenu uključiti i poliuretansku smolu za povezivanje kamenih blokova sa armiranim betonom te radnih reški dilatacije platoa zbog skupljanja betona u dužini od 10 ak metara. Poliuretanska smola mora zadovoljiti svojstva vezana za maritivne utjecaje.	m <sup>3</sup>	2,0		
7	Postava 1x nove kamene bitve uz prethodno skidanje postojeće. Obračun po komadu. Investitor nabavlja novu kamenu bitvu - kamen tipa Plano.	kom	1,0		
8	Dobava i postava kamenih blokova tipa PLANO , srednje štokovano, dimenzija b/h/d=40/20/100 cm u cementnom mortu. Strojna obrada vanjskih rubova kamenih rubnjaka (POLU C) . Obračun po komadu.	kom	16		
9	Dobava šipki (INOX AISI 316) promjera f16mm duljine 75 cm - 100 cm koje moraju biti otporne na morske-maritivne utjecaje. Potrebno je obračunati i epoksi smolu za zapunu rupa u kamenu nekih cca 15 cm. Obračun po komadu. Označeno kao POZ 10 u nacrtu broj 7.	kom	100,0		
10	Dobava, savijanje, transport i ugradnja armature koja se sastoji iz armaturnih mreža, armaturnih šipki kvalitete B500, razmične armature, distancera i paljene žice. Obračun stavke vrši se prema kilogramu stvarno i pravilno ugrađene armature (šipki i mreža) a jedinična cijena stavke uključuje dobavu, savijanje, transport, ugradnju, distancere, paljenu žicu, distantnu armaturu.	kg	1.050,0		

**REKAPITULACIJA:**

BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I KAMENOKLESARSKI RADOVI UKUPNO:	
BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I KAMENOKLESARSKI RADOVI	
UKUPNO PDV:	
<b>BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I KAMENOKLESARSKI RADOVI SVEUKUPNO:</b>	

## NAPOMENA:

**Obračun količina vršiti prema građevinskoj knjizi koju treba kontrolirati Nadzorni inženjer imenovan od strane investitora.**

Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2017. g

M.P.

PONUĐITELJ

---

Potpis ovlaštene osobe  
ponuditelja