

PJN 42/018-TROŠKOVNIK

STOLARSKI RADOVI

R.B.	OPIS STAVKE	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA (HRK)	IZNOS (HRK)
1.	STOLARSKI RADOVI				
	<p>Obavezna provjera dimenzija na licu mjesta (lokacija objekta GRAD KOMIŽA, Otok Vis). Prilikom demontaže vratnih krila uzeti uzorak i nova krila napraviti identična postojećima izvornim vratnim krilima. Pošto se radi o obnovi postojeće stolarije, tj. zidnih obloga prilikom davanja ponude pregledati sve elemente koje treba obnoviti i uzeti mjere.</p> <p>Za izradu stolarije ima se upotrijebiti kvalitetna hrastovina (bez godova) vlažnosti 9-12%, zdravo, jednolične strukture i boje i bez kvrga.</p>				
1.1.	Izrada i montaža krila punih, glatkih, jednokrlnih zaokretnih vrata. Krila su drvena, završni izgled krila hrastov furnir koji je lakiran mat lakom. Izgled, boju i teksturu vratiju uskladiti sa furniranim hrastovim zidnim oblogama u dvorani. Kompletno sa odgovarajućim okovom, okruglom kvakom sa patent zaključavanjem te popravkom, brušenjem i ponovnim lakiranjem postojećeg dovratnika. Vrata dimenzija 90/215 cm. U svemu prema shemi i uputama projektanta.				
	Obračun po komadu	kom	1,00		
1.2.	Izrada i montaža krila punih, glatkih, dvokrlnih zaokretnih vrata. Krila su drvena, završni izgled krila hrastov furnir koji je lakiran mat providnim lakom. Izgled, boju i teksturu vratiju uskladiti sa furniranim hrastovim zidnim oblogama u dvorani. Kompletno sa odgovarajućim okovom, okruglom kvakom sa patent zaključavanjem te popravkom, brušenjem i ponovnim lakiranjem postojećeg dovratnika. Vrata dimenzija 200/215 cm. U svemu prema shemi i uputama projektanta.				
	Obračun po komadu	kom	1,00		
1.3.	Izrada i montaža krila punih, glatkih, dvokrlnih zaokretnih vrata. Krila su drvena, završni izgled krila hrastov furnir koji je lakiran mat lakom. Izgled, boju i teksturu vratiju uskladiti sa furniranim hrastovim zidnim oblogama u dvorani. Kompletno sa odgovarajućim okovom, okruglom kvakom sa patent zaključavanjem te popravkom, brušenjem i ponovnim lakiranjem postojećeg dovratnika. Vrata dimenzija 160/200 cm. U svemu prema shemi i uputama projektanta.				
	Obračun po komadu	kom	1,00		

1.4.	Izrada i montaža krila punih, glatkih, četverokrlnih harmonika vrata - ovješena krilo na krilo. Krila su drvena, završni izgled krila hrastov furnir koji je lakiran mat lakom. Izgled, boju i teksturu vratiju uskladiti sa furniranim hrastovim zidnim oblogama u dvorani. Kompletno sa odgovarajućim okovom, okruglom kvakom sa patent zaključavanjem te popravkom, brušenjem i ponovnim lakiranjem postojećeg dovratnika. Vrata dimenzija 400/200 cm. U svemu prema shemi i uputama projektanta.				
	Obračun po komadu	kom	2,00		
1.5.	Izrada i montaža krila punih, glatkih, dvokrlnih zaokretnih vrata. Vrata na balkonima dvorane. Krila su drvena, završni izgled krila hrastov furnir koji je lakiran mat lakom. Izgled, boju i teksturu vratiju uskladiti sa furniranim hrastovim zidnim oblogama u dvorani. Kompletno sa odgovarajućim okovom, okruglom kvakom sa patent zaključavanjem te popravkom, brušenjem i ponovnim lakiranjem postojećeg dovratnika. Vrata dimenzija 160/250 cm. U svemu prema shemi i uputama projektanta.				
	Obračun po komadu	kom	5,00		
1.6.	Skidanje, popravak i ponovna montaža prednje obloge pozornice. Popravak se sastoji od brušenja, kitanja svih vidljivih razmaka između drvenih elemenata i ponovnog lakiranja.				
	Obračun po m2 obloge	m ²	12,00		
1.7.	Brušenje, ponovno lakiranje providnim lakom drvenih obloga sa završnim izgledom hrastova furnira te popravci detalja drvenih obloga. Popravci se odnose na podne i rubne letvice, predviđena je izmjena 20% dotrajalih letvica.				
	Obračun po m2 obloge	m ²	60,00		
1.8.	Izrada i montaža platforme za spuštanje stolica ispod bine. Platforma je tlocrtnih dimenzija 200x90 cm. Platforma je drvene podkonstrukcije sa gornjom plohom od dvostrukih OSB ploča ukupne debljine 3,4 cm. Kompletno sa rekonstrukcijom postojećeg ulaza u prostor ispod bine koji se sastoji od vertikalnog i horizontalnog dijela. Vertikalni dio pomični - dio prednje maske bine, horizontalni dio izvesti kao jednokrlna zaokretna podna vrata dimenzija 220x100 cm sa odgovarajućim okovom. U svemu prema shemi i uputama projektanta.				
	Obračun po komadu	kom	1,00		

REKAPITULACIJA - STOLARSKI RADOVI SVEUKUPNO (BEZ PDV)

PRIENOS POREZNE OBVEZE NA PRIMATELJA ISPORUKE PREMA ODREDBAMA ČL. 75. ST. 3. TOČKA A)
I ČLANKA 79. STAVAK 7. ZAKONA O PDV-u.

U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, primjena zaštite na radu, usluga prekrcaja i odvoz otpada na deponij.

M.P. _____

PONUĐITELJ

U _____, 2018.godine

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja