

INVESTITOR: NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA
OIB: 80069446180
Hrvatskih mučenika 17, Komiža

GRAĐEVINA: VELIKA DVORANA SPOMEN DOMA U KOMIŽI
čest.zgr. 1659 k.o. Komiža

TROŠKOVNIK

SANACIJE STROPA DVORANE I PROSTORA ISPOD POZORNICE

IZRADIO: "a+u" doo, Komiža - atelijer za arhitekturu i urbanizam

PROJEKTANT: ANTE MARDEŠIĆ, dipl.ing.arh.

DIREKTOR: ANTE MARDEŠIĆ, dipl.ing.arh.

Komiža, lipanj 2020. godine

INVESTITOR: NAUČKI CENTAR KOMIŽA
 GRAĐEVINA: VELIKA DVORANA SPOMEN DOMA U KOMIŽI
 SANACIJA STROPA DVORANE I PROSTORA ISPOD POZORNICE

| | RADOVI SANACIJE U cijenu stavki uključene sve potrebne skele, podupiranja, potrebne zaštite i transport. Prije izvedbe obavezna provjera dimenzija na licu mjesta. | j.m. | količina | jed. cijena | Iznos kune |
|----|---|------|----------|-------------|------------|
| 1. | Demontaža i uklanjanje postojeće podne obloge u ex prostoru za orkestar/propadalištu od drvenih dasaka debljine 3 cm kompletno sa uklanjanjem podkonstrukcije od drvenih greda. Obračun po m2 | m2 | 26,0 | | |
| 2. | Sanacija dijela drvene obloge na bočnoj strani partera dvorane. Stavka uključuje demontažu postojeće ravne obloge od furnirane hrast iverice debljine 18 mm, sanaciju vlage te izradu i montažu nove ravne obloge od furnirane hrast iverice debljine 18 mm koja se učvršćuje u podkonstrukciju od drvenih letvica. Kompletno sa završnom obradom. Obračun po m2 obloge Sav potreban materijal nabavlja naručitelj | m2 | 5,0 | | |
| 3. | Izrada niše/kutije ispod prednjeg dijela pozornice od furnirane hrast iverice debljine 18 mm unutar okvira od drvenih letava koje se inox vijcima učvršćuju u nosive grede pozornice i međusobno. Dimenzija kutije 120x80x85 cm. Kompletno sa izradom sklopivog stola na kotačima koji se po potrebi izvlači iz kutije/niše kroz dvokrilna vratašca na prednjoj oblozi pozornice na parter dvorane. Pravokutni stol sa hrastovim nogama i gornjom pločom od furnirane hrast iverice. Kompletno sa završnom obradom. Obračun po komadu Sav potreban materijal nabavlja naručitelj | kom | 1,0 | | |
| 4. | Izrada i montaža unutrašnje obloge zidova ispod pozornice – u ex. prostoru za orkestar/propadalištu. Obloga od šperploče debljine 10 mm. Kompletno sa izradom podkonstrukcije koje se sastoji od gornje i doljne horizontalne grede 5/16 cm i vertikala 5/8 cm koji se postavljaju na međusobnom razmaku od 50 cm te zaštitom drva protiv crvotočina. Obračun po m2 obloge Sav potreban materijal nabavlja naručitelj | m2 | 35,0 | | |

INVESTITOR: NAUČKI CENTAR KOMIŽA
 GRAĐEVINA: VELIKA DVORANA SPOMEN DOMA U KOMIŽI
 SANACIJA STROPA DVORANE I PROSTORA ISPOD POZORNICE

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|--|--|
| 5. | Izrada i montaža drvenog stubišta u ex. prostoru za orkestar/propadalištu. Ukupno 3 gazišta dimenzija 140x30 cm i visine 17 cm. Gazišta debljine 3 cm i čela debljine 2 cm se izrađuju od drva smreke. Kompletno sa jelovom podkonstrukcijom. Obračun po komadu (komplet stubište) Sav potreban materijal nabavlja naručitelj | kom | 2,0 | | |
| 6. | Izrada i montaža podesta visine 60 cm u dijelu ex prostora za orkestar/propadalištu. Podest od jelovih dasaka na podkonstrukciji od drvenih greda sa završnom podnom oblogom i bočnom oblogom od šperploče debljine 10 mm. Kompletno sa drvenim stubištem koje povezuje razinu poda propadališta i razinu podesta. Obračun po m2 podesta Sav potreban materijal nabavlja naručitelj | m2 | 7,0 | | |
| 7. | Izrada i montaža stubišta koje povezuje razinu partera dvorane sa razinom podesta iz prethodne stavke. Stubište se sastoji od gazišta i tetiva od drva smreke debljine 3 cm. Stubište širine 130 cm, ukupno 6 gazišta. Obračun po komadu (komplet stubište) Sav potreban materijal nabavlja naručitelj | kom | 1,0 | | |
| 8. | Sanacija spuštenog stropa dvorane iznad tribine (dva od ukupno pet polja spuštenog stropa dvorane). Stavka uključuje uklanjanje svih postojećih drvenih vertikala na koje je ovješeno spuštene strop, podizanje spuštenog stropa pomoću inox navojnih šipki promjera 16 mm i prosječne dužine 100 cm (sveukupno 176 šipki), te montažu novih drvenih vertikala koje se za drvenu konstrukciju krova učvršćuju inox vijcima sa maticama. Kompletno sa uklanjanjem, čišćenjem i ponovnom montažom postojećih termoizolacijskih ploča, te svim potrebnim podupiranjima i osiguranjima. U svemu prema uputama nadzornog inženjera. Obračun po m2 saniranog spuštenog stropa Sav potreban materijal nabavlja naručitelj | m2 | 103,0 | | |
| 9. | Sanacija spuštenog stropa dvorane iznad partera dvorane (tri od ukupno pet polja spuštenog stropa dvorane). Stavka uključuje uklanjanje 60% postojećih drvenih vertikala na koje je ovješeno spuštene strop, podizanje spuštenog stropa pomoću inox navojnih šipki promjera 16 mm i prosječne dužine 100 cm, te montažu novih drvenih vertikala umjesto 60% uklonjenih koje se | | | | |

INVESTITOR: NAUČKI CENTAR KOMIŽA
 GRAĐEVINA: VELIKA DVORANA SPOMEN DOMA U KOMIŽI
 SANACIJA STROPA DVORANE I PROSTORA ISPOD POZORNICE

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|--|--|
| | <p>za drvenu konstrukciju krova učvršćuju inox vijcima sa maticama. Kompletno sa uklanjanjem, čišćenjem i ponovnom montažom postojećih termoizolacijskih ploča, te svim potrebnim podupiranjima i osiguranjima. U svemu prema uputama nadzornog inženjera.</p> <p>Obračun po m2 saniranog spuštenog stropa Sav potreban materijal nabavlja naručitelj</p> | m2 | 154,5 | | |
| 10. | <p>Izrada i montaža staze iznad spuštenog stropa dvorane (tavanski prostor) po dužini dvorane. Staza širine 80 cm se izrađuje od dasaka (smreka) debljine 2,5 cm i učvršćuje u postojeću drvenu konstrukciju krovišta/stropa.</p> <p>Obračun po m1 staze Sav potreban materijal nabavlja naručitelj</p> | m1 | 24,0 | | |
| 11. | <p>Izrada i montaža kutije za reflektore u prednjem dijelu stropa dvorane iznad partera. Kutija/niša dimenzija 200x40x60 cm se izrađuje od furnirane šperploče debljine 12 mm.</p> <p>Obračun po komadu. Sav potreban materijal nabavlja naručitelj</p> | kom | 1 | | |
| | <p>Ukupno PDV 25% SVEUKUPNO</p> | | | | |